

1. Skucie płytek z podłogi (kuchnia oraz jadalnia) – 23,10 m²
2. Skucie płytek ściany (kuchnia oraz jadalnia) - 30,75 m²
3. Wykonanie wylewki samopoziomującej (kuchnia oraz jadalnia)– 23,10 m²
4. Malowanie - Mycie ścian, gruntowanie, naprawa ścian, likwidacja pęknięć, gruntowanie, gładzie, malowanie dwukrotne (kuchnia oraz jadalnia) – 76,95 m²
5. Malowanie sufitów w jadalni i kuchni
6. Wykucie otworu płyta karton gips dwustronna (poszerzenie wejścia do jadalni) – 3,75 m²
7. Wykonanie ościeży, wykonanie stelażu wykutego otworu, ościeża dwustronne – 7,80 mb
8. Usunięcie parapetów w jadalni i kuchni wraz z obróbką okien.
9. Skrócenie barierki dla osób niepełnosprawnych do wykutego otworu wraz z piaskowaniem i montażem.
10. Położenie płytek na podłodze w kuchni oraz jadalni (wymiary 60x60) – 23,10 m²
11. Położenie płytek na ścianie w kuchni oraz jadalni (wymiary 30x70) – 30,75m²
12. Przełożenie i dostosowanie podłączeń hydraulicznych do nowej zabudowy (syfon, bateria, rury, kształtki, kolanka, zawory, odpływ)
13. Przełożenie i dostosowanie podłączeń elektrycznych do nowej zabudowy kuchennej.
14. Wykonanie kanału wentylacyjnego w pomieszczeniu kuchennym.
- 15.
16. Malowanie pokoju pedagoga - likwidacja pęknięć położenie gładzi, dwukrotne gruntowanie, dwukrotne malowanie - 57,56 m²
- 17.
18. Malowanie i czyszczenie ościeżnicy i zabezpieczenie foliami mebli i pozostałych pomieszczeń
19. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

Powyższy kosztorys obejmuje zakup materiałów przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym (glazura, terakota, farba – producent)